



tel. 065-30-400-99

Jug Bogdana 11-6 Zrenjanin

Pib:106910628

ž.r.: 325-9500700025948-48

SKUPŠTINA STANARA

Narodnog Fronta 64

21 000 Novi Sad

PONUDA 41.18-I

Ovim putem dajemo Vam ponudu za sanaciju dela prohodne terase.

Opis rada	Jed. mere	Količina	Cena po jed. meri ukupno/din	
1.Skidanje betonskih ploča,uklanjanje peska,priprema podloge,premazivanje bitulitom,zavarivanje elastomerne bitumenske trake Villas E-KV-4 , obrada ivica iholkera sa elastomer bitumenskom pastom i mrežicom, ugradnja parootparivača, premazivanje holkera i ivica sa UV stabilnom farbom vraćanje peska i betonskih ploča i obrada spojnica između pločica sa cementnim mlekom, prosecanje dilatacionih spojnica gornjih fasadnih elemenata i nanošenje jednokomponentne hidroizolacione poliuretanske vodonepropusne mase	m2	23	4 600,00	105 800,00

Ukupno bez PDV: 105 800,00

Iznos PDV(20%): 21 160,00

Za uplatu: 126 960,00

Napomena:

Troškove materijala,alata kao i transportne troškove snosi izvođač.

Plaćanje se vrši preko JKP Informatika u 12 mesecnih rata.

Investitor je u obavezi da obezbedi pristup vodi,struji i izlazak na krov.

Rok izvođenja radova je 4 radna dana.

Konačni obračun će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama.

Ostali uslovi će biti navedeni u ugovoru.

U Novom Sadu 16.04.2018.

Vladislav Sudakov